

Объект: Трехкомнатная квартира

Смета

№	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Стоимость работы	
				за ед.	цена(руб.)
1	Электромонтажные работы				
1.1	Установка корпуса эл.щита на стену (наружный монтаж)	шт	1	1000	1 000
1.2	Монтаж и подключение оборудования в щите (до 24мод)	шт	1	5000	5 000
1.3	Устройство штроб (25*25)	м/п	20	260	5 200
1.4	Устройство отверстия в стене (бетон, кирпич) под монтажную коробку	шт	23	250	5 750
1.5	Устройство отверстия в стене (ГКЛ) под монтажную коробку	шт	6	90	540
1.6	Установка монтажных коробок в бетонную (кирпичную) стену	шт	23	90	2 070
1.7	Установка монтажных и коробок в гипсовую (ГКЛ) стену	шт	6	60	360
1.8	Установка разветвительных (распаячных) коробок	шт	5	90	450
1.9	Расключение разветвительных (распаячных) коробок	шт	5	350	1 750
1.10	Протяжка кабеля в трубу гофрированную до d=20 мм	м/п	50	25	1 250
1.11	Прокладка и монтаж электропроводки в трубе гофрированной	м/п	100	95	9 500
1.12	Установка и подключение:				
	Розетка	шт	23	200	4 600
	Выключатель	шт	6	180	1 080
	Светильник потолочный	шт	5	450	2 250
	Люстра	шт	3	800	2 400
2	Устройство слаботочных сетей				
2.1	Протяжка кабеля в трубу гофрированную до d=20 мм	м/п	30	25	750
2.2.	Прокладка и монтаж электропроводки в трубе гофрированной	м/п	32	95	3 040
2.3	Установка и подключение:				
	РозеткаTV	шт	3	250	750
	ИТОГО РАБОТА:				47 740